Porto B 380x580; 44		
3D		
	4.4x13.5	19.10.2021

Q4 – Qualitätsklasse für Fenster und Türen

Porto B 380x580; 44		
Grundplan		
	4.4x13.5	19.10.2021

Porto B 380x580; 44		
Lagerholzplan		
	4.4x13.5	19.10.2021

Porto B 380x580; 44		
Dachbalkenplan		
	4.4x13.5	19.10.2021

Pos	Teileliste Porto B 380x580; 44	Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
001	100 1812 3656 100	2	44x68	5800
002	100 1812 3656 100	17	44x135	5800
003	100 1812 3656 100	1	44x135	5800
004		1	44x135	3800
005	100 3512 100	2	44x135	3800
006	100 3512 100	2	44x135	3800
007	100 3512 100	2	44x135	3800
008	100 3512 100	2	44x135	3800
009	100 3512 100	2	44x68	3800
010	100 3512 100	1	44x135	3800
011		1	44x135	3211
012		1	44x135	2545
013	100 1812 100	1	44x135	2100
014	100 1812 100	1	44x135	2100
015	1956 100	1	44x135	2100
016	1956 100	1	44x135	2100
017	1912 100	26	44x135	2056
018		1	44x135	1879
019		1	44x135	1213
020		4	44x74	834
021	Pealtvaade + ✓	4+4	44x74	679
022		10	44x74	668
023		1	44x111	547
024	353 100	14	44x135	497
025	100 350	12	44x135	494

Kood	Porto B 380x580; 44	Materjal	File	Leht 1/5

Pos	Teileliste Porto B 380x580; 44	Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
026	100 350	8	44x135	494
027	100 350	6	44x135	494
028	100 300	18	44x135	444
029	100 300	8	44x135	444
030	100 300	6	44x135	444
031	100 300	2	44x68	444
032		2	44x74	434
033	100 281	14	44x135	425
034	281 100	7	44x135	425
035	281 100	4	44x135	425
036	281 100	3	44x135	425
037		2	44x74	390
038		10	44x135	353
039		4	44x135	353
FH1	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert)	2	70x45	5580
FH2	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert)	5	70x45	5440
FH3	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert)	2	70x45	3440
FH4	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert)	2	70x45	515
PF1	PFETTEN 87 1931	1	62x105	2062
SPR1	SPARREN	6	44x85	2208
GSP1	GRATSPARREN	4	44x94	3013
SFT1	SCHIFTER +	4+4	44x85	1847
SFT2	SCHIFTER +	4+4	44x85	1080
	DACHBRETTER ✓	40+1	113x18	1745

Kood	Porto B 380x580; 44	Materjal	File	Leht 2/5

Pos	Teileliste Porto B 380x580; 44	Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
	DACHBRETTER	2	113x18	
	DACHBRETTER	2+2	113x18	
	FUSSBODENBRETTER	49+1	113x18	3505
	FUSSBODENLEISTEN		18x40	20.0lfm
T02-1	TRAUFENBRETTER 18x120	2+2	18x120	3135
T02-2	TRAUFENBRETTER 18x120	2	18x120	4225
SH	Schlaghölzer	3		
ML1	Metallstange	2	D10	970
ML2	Metallstange	12	D10	900
ML3	Metallstange	2	D10	770
ML4	Metallstange	2	D10	630
NG04	NÄGEL 2.5x50 Dachbretter Fussbodenbretter	2022		
SR32	SCHRAUBEN 3.0x30 Fussbodenleiste	36		
SR37	SCHRAUBEN 3.5x45 Traufenbretter Fenster- und Türleisten	180		
SR57	SCHRAUBEN 5.0x100 Wandbalken pos 020, 021, 022, 032 und 037 Fundamenthölzer Gratsparren GSP1, Schifter SFT1, SFT2, Sparren SPF1	118		

Kood	Porto B 380x580; 44	Materjal	File	Leht 3/5

Pos	Teileliste Porto B 380x580; 44	Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
SR55	SCHRAUBEN 5.0x70 Gratsparren GSP1, Schifter SFT1, SFT2, Sparren SPR1	26		
KL1	Gewindestange M8	4		2000
KL2	Gewindestange M8	4		393
KV M UT M8	Mutter M8	8		
KV S EIB M8X25	U-Scheibe M8 Ø25	8		
KV MU TJ M8	Befestigungsmutter M8	4		
	FENSTER Q4 W4-D44P-01C-11901790	4		
	TÜR Q4 D4-D44R-01C-15402080	1		
	Achtung! Die Giebelbohlen können teilweise schon vormontiert sein! Bitte beachten - diese erscheinen nicht ganz so wie in der Teileliste beschrieben.			
	✓ - bitte selber anpassen (falls nötig)!			

A58-20/W207-PC

L1	18x90	L=1430mm	2×
L2	18x90	L=1910mm	4×
L3	18x90	L=1190mm	2× ✓

TU4-SH/D202-RC

L1	18x90	L=1780mm	2×
L2	18x90	L=2080mm	4× ✓

DIN rechts

Aken	Q4-Q6	-	paigaldusjuhis
Window	Q4-Q6	-	assembly instructions
Fenster	Q4-Q6	-	Montageanleitung

Lõika mõõtu
Cut to lenght
Absägen
- 10mm / -20mm

NB!

Veeplekk / Window sill / Fensterbank

Q4

1

2

3

1

2

Ukse montaaġ / Tür montage / Door assembly
(GH+ / SH)

5mm
3.5x45

Porto B 380x580; 44		
WAND A		
	4.4x13.5	19.10.2021

Porto B 380x580; 44		
WAND B		
	4.4x13.5	19.10.2021

Porto B 380x580; 44		
WAND 1		
	4.4x13.5	19.10.2021

Porto B 380x580; 44		
WAND 2		
	4.4x13.5	19.10.2021

Porto B 380x580; 44		
WAND 3		
	4.4x13.5	19.10.2021